ตาราง ปปช.๐๑

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ ๑ ตำบลหันทราย อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ จังหวัดสระแก้ว โดย ที่ทำการปกครองอำเภออรัญประเทศ

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๖๖,๖๐๐ บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นหกพันหกร้อยบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงาน โดยสังเขป
ซ่อมแซมถนนลูกรัง ขนาดกว้างประมาณ ๔ เมตร ยาวรวม ๒,๐๐๐ เมตร

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เป็นเงิน ๑๖๖,๖๐๐ บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง ปร.๔ , ปร. ๕ , ปร. ๖

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นางศิวิจิตร โชคเฉลิม	ประธานกรรมการ
๖.๒ นายนิรุต ฆ้องเกิด	กรรมการ
๖.๓ นายก่อเกียรติ บุญชื่น	กรรมการ

ปร.6

สรุปผลการประมาณราคา

โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง...หมู่ 1.....ตำบล.....หันทราย.....

อำเภอ.....อรัญประเทศ.....จังหวัด.....สระแก้ว.....

ประมาณราคาทั้งหมด..... บาท

ประมาณราคาเมื่อวัน.....24 ..พฤศจิกายน…2558.....

0

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง หน่วย:บาท	หมายเหตุ
	สรุป	Factor f	1.31
1	ค่าก่อสร้าง/ปรับปรุง- ซ่อมแซม	145,672	เงินจ่ายล่วงหน้า 0%
2	ค่าจ้างเหมาอุปกรณ์	20,960	ประกันผลงาน 0%
3	ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี		ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%
			ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
		166,632	
	คิดเพียง	**166,600**	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	**166,600**	
	(-หนึ่งแสนหกหมื่นหกพันหกร้อยบาทถ้วน-)		

(ลงชื่อ).....ประธานกำหนดราคากลาง

(นางศิวิจิตร โชคเฉลิม) ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายนิรุต ม้องเกิด) ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ปฏิบัติการ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายก่อเกียรติ บุญชื่น) (หัวหน้าส่วนโยธา)

การประมาณราคาค่าก่อสร้างเป็นราคากลาง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลหันทราย

ประเภทงาน /สถานที่ ซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร หมู่ 1 ตำบลหันทราย อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว

ปริมาณ/ลักษณะงาน ซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ 1 ขนาดกว้างประมาณ 4.0 เมตร ยาวรวม 2,000 เมตร

หน่วยงานดำเนินการ องค์การบริหารส่วนตำบลหันทราย

ผู้ประมาณการ นายก่อเกียรติ บุญชื่น

แบบเลขที่.....จำนวน.....แผ่น

ประมาณการเมื่อ วันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ.2558

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน(บาท)	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง(บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	127,200.00	1.3100	166,632	เงินจ่ายล่วงหน้า 0 % หักประกันผลงาน 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
		รวมราคาก่อสร้างเป็นเงิน		166,632	บาท
สรุป		คิดเป็นเงินประมาณ		166,600	บาท

(ตัวอักษร) (หนึ่งแสนหกหมื่นหกพันหกร้อยบาทถ้วน)

(ลงชื่อ).....ประธานกำหนดราคากลาง

(นางศิวิจิตร โชคเฉลิม) ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายนิรุต ฆ้องเกิด) ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ปฏิบัติการ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายก่อเกียรติ บุญชื่น) (หัวหน้าส่วนโยธา)

ใบประมาณราคาซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร หมู่ 1

ประเภทงาน /สถานที่ ซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร หมู่ 1 ตำบลหันทราย อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว

ปริมาณ/ลักษณะงาน ซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ 1 ขนาดกว้างประมาณ 4.0 เมตร ยาวรวม 2,000 เมตร
โดยใช้เครื่องจักรปาดหลุมบ่อก่อนเสริมงานดินและลงลูกรังตามหลุมบ่อ ผิวทางที่ชำรุดเสียหาย เกลี่ยตบแต่ง

หน่วยงานดำเนินการ องค์การบริหารส่วนตำบลหันทราย **ประมาณการเมื่อ** วันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ.2558

ผู้ประมาณการ นายก่อเกียรติ บุญชื่น **ตำแหน่ง** หัวหน้าส่วนโยธา อบต.หันทราย

การกำหนดราคากลางใช้ราคาวัสดุของ พาณิชย์จังหวัดสระแก้ว เดือน ตุลาคม ปี 2558 และหน่วยงานราชการเป็นหลัก

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ		ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม		
1	งานลูกรัง และ+ ขนส่ง +เกรดเกลี่ยเรียบ	800.0	ลบ.ม.	120.0	96,000	19.00	15,200.0	111,200.0	ขนย้าย 5 กม.
2	งานเกรดเรียบ ตลอดสายทาง	8,000.0	ตรม.	2.0	16,000		-	16,000.0	สำนักงบ
	รายละเอียดงาน ถนนลูกรัง กว้าง 4.0 ม. ยาวรวม 2,000 ม. ใช้ปริมาณลูกรัง 800 ลบ.ม. ตามสายทางที่กำหนด โดยใช้เครื่องจักรปาดปรับระดับหลุมบ่อเบื้องต้นก่อนและลงงานดินหรือลูกรังตามหลุมบ่อ ผิวทางที่ชำรุดเสียหาย จากนั้นลงลูกรังผิวทางให้เป็นลูกรังกลุ่มเดียวกัน เห็นเป็นงานลูกรังตลอดความยาวสายทาง โดยใช้เครื่อง จักรรถเกรดเดอร์เกลี่ยตบแต่งผิวทาง								
	ค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน				112,000		15,200	127,200.00	
	ค่าอำนวยการ ภาษี กำไร ดอกเบี้ย							39,432.00	
	รวมราคางานก่อสร้างทั้งสิ้น							166,632.00	

สรุปราคาค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น (จำนวนเต็ม) **166,600** **บาท**

(จำนวนเงินเป็นตัวอักษร) **หนึ่งแสนหกหมื่นหกพันหกร้อยบาทถ้วน**

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณการ

(นายก่อเกียรติ บุญชื่น)

หัวหน้าส่วนโยธา อบต.หันทราย