ตาราง ปปช.๐๑

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการวางท่อประปา พีวีซี และวางท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ ๑ ตำบลท่าข้าม อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ จังหวัดสระแก้ว โดย ที่ทำการปกครองอำเภออรัญประเทศ

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๔๗,๓๐๐ บาท (สี่แสนสี่หมื่นเจ็ดพันสามร้อยบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงาน โดยสังเขป
วางท่อประปา พีวีซี และวางท่อระบายน้ำ คสล.

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๘ เป็นเงิน ๔๔๗,๓๐๐ บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง ปร.๔ , ปร. ๕

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายเทอดไท แสงผล	ประธานกรรมการ
๖.๒ นางสาวบุษาราภรณ์ หนูแก้ว	กรรมการ
๖.๓ นายพนม จูมตะคุ	กรรมการ

แบบ ปร.5

สรุปผลการกำหนดราคากลางค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ ตำบลท่าข้าม

แบบประมาณราคาก่อสร้าง โครงการวางท่อประปา พีวีซี และวางท่อระบายน้ำ คสล.

สถานที่ก่อสร้าง บ้านท่าข้าม หมู่ที่ 1 ตำบลท่าข้าม อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว

แบบเลขที่ - / 2558

รายละเอียดโครงการ ท่อ พีวีซี ขนาด 2 , 1 1/2 นิ้ว รวมความยาว 2,000 เมตร,ท่อ คสล. ยาว 130 ท่อน

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 1 หน้า

เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2558

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่างานทั้งสิ้นเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	งาน/กลุ่มงานอาคาร				เงื่อนไข
2	งาน/กลุ่มงานชลประทาน ท่อเหลี่ยม	337,180.00	1.3266	447,302.99	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %
3	งาน/กลุ่มงานสะพานและท่อหลอดเหลี่ยม				เงินประกันผลงาน 0 %
4	งาน/กลุ่มงานทาง				ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %
5	ประเภทงานไม่พิจารณาปรับราคา				ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
6	ประเภทงานอื่น ๆ				
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			**447,302.99**	

รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น **447,302.99** บาท

ขอเบิกจ่ายเงินตามงบประมาณเพียง **447,300.00** บาท

สี่แสนสี่หมื่นเจ็ดพันสามร้อยบาทถ้วน

คณะกรรมการกำหนดราคากลางพิจารณาแล้วเห็นชอบใช้ราคานี้เป็นราคากลางงานก่อสร้าง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายเทอดไท แสงผล)

ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ชำนาญการ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวบุษราภรณ์ หนูแก้ว)

ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ชำนาญการ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายพนม จูมตะคุ)

หัวหน้าส่วนโยธา

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ส่วนราชการ ตำบลท่าข้าม

แบบประมาณราคาก่อสร้าง โครงการวางท่อประปา พีวีซี และวางท่อระบายน้ำ คสล.

สถานที่ก่อสร้าง บ้านท่าข้าม หมู่ที่ 1 ตำบลท่าข้าม อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว **แบบเลขที่** อบต.ท่าข้าม กำหนด

รายละเอียดโครงการ ท่อ พีวีซี ขนาด 2 , 1 1/2 นิ้ว รวมความยาว 2,000 เมตร,ท่อ คสล. ยาว 130 ท่อน

คำนวณราคากลางโดย นายพนม จุมตะคุ ตำแหน่ง หัวหน้าส่วนโยธา **เมื่อวันที่** 26 ธันวาคม 2558

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
1	**งานดิน**								
	1.1 งานปรับเกลี่ยแต่งพื้นที่ก่อนขุดดิน	2,000.00	ตร.ม.	-	-	1.80	3,600.00	3,600.00	
	1.2 งานขุดดินและกลบดิน	500.00	ลบ.ม.	-	-	98.00	49,000.00	49,000.00	
	1.3 งานดินลูกรัง	135.00	ลบ.ม.	138.00	18,630.00		-	18,630.00	
2	**งานวางท่อ พีวีซี.**						-		
	2.1 ท่อ พีวีซี. ขนาด 2 นิ้ว ชั้นคุณภาพ 8.5	300.00	ท่อน	220.00	66,000.00	-	-	66,000.00	
	2.2 ท่อ พีวีซี. ขนาด 1 1/2 นิ้ว ชั้นคุณภาพ 8.5	200.00	ท่อน	150.00	30,000.00	-	-	30,000.00	
	2.4 ประตูน้ำ ปิด - เปิด	5.00	ชุด	550	2,750.00	0	-	2,750.00	
	2.7 อุปกรณ์เชื่อมต่อต่างๆ	1.00	รวม	-	-	2,000.00	2,000.00	2,000.00	
	2.8 ค่าแรงเชื่อมต่อประกอบท่อ	1.00	เหมา	-	-	4,000.00	4,000.00	4,000.00	
3	งานท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมยาแนวรอยต่อ			-	-		-	-	
	3.1 งานดินขุด ค่าวางท่อพร้อมกลบกลับ พร้อมยาแนวรอยต่อ	130.00	ม.	-	-	360.00	46,800.00	46,800.00	
	3.2 ท่อ คสล.ขนาด 0.80 * 1.00 เมตร	130.00	ท่อน	880.00	114,400.00		-	114,400.00	
								337,180.00	

Factor F = **1.3266**

รวมค่างานจริงประมาณ **447,302.99** บาท

เบิกจ่ายเพียง **447,300.00** บาท

สี่แสนสี่หมื่นเจ็ดพันสามร้อยบาทถ้วน

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณราคา

(นายพนม จุมตะคุ)

หัวหน้าส่วนโยธา