ลำดับความสำคัญของโครงการ .....

(๑ ชุด : ๑ โครงการ)

แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานโครงการของจังหวัด (ระดับกิจกรรมย่อย)

ชื่อโครงการ : โครงการขุดลอกห้วยพรหมโหด หมู่ที่ ๔ ตำบลหันทราย อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว

วงเงิน ๑,๘๒๐,๐๐๐.- บาท

ประเด็นยุทธศาสตร์ของจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ปรับปรุงปัจจัยและกระบวนการผลิตสินค้าเกษตรให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น รองรับการเป็นแหล่งพืชพลังงานทดแทนและอาหารปลอดภัยของจังหวัดสระแก้ว

หน่วยดำเนินการ : ที่ทำการปกครองอำเภออรัญประเทศ

ผู้รับผิดชอบ : นายพิษณุวัตร วรรธนะกุล **ตำแหน่ง :** นายอำเภออรัญประเทศ

สถานที่ติดต่อ ที่ว่าการอำเภออรัญประเทศ **หมายเลขโทรศัพท์ :** ๐๓๗ - ๒๓๑๐๑๖

(๑) หลักการและเหตุผล

(๑.๑) ที่มา : (ระบุ เช่น มติ ครม. นโยบายรัฐบาล แผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด หรืออื่น ๆ)

ด้วยประชาชนส่วนใหญ่ของอำเภออรัญประเทศ ประกอบอาชีพเกษตรกรรม การเพาะปลูกเป็นหลัก ซึ่งปัจจัยการผลิตหลักของการเกษตร คือ แหล่งน้ำ แต่ในสภาพปัจจุบันแหล่งน้ำธรรมชาติในพื้นที่ยังตื้นเขินไม่สามารถกักเก็บน้ำซึ่งมีปริมาณมากในฤดูฝนไว้ใช้ในฤดูแล้ง ให้เพียงพอสำหรับการเกษตรกรรมและการอุปโภค บริโภค ทำให้ไม่สามารถเพิ่มมูลค่าสินค้าทางการเกษตรให้มีคุณภาพได้มาตรฐานได้ และเพื่อเป็นการตอบสนองยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดสระแก้ว ตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ ปรับปรุงปัจจัยและกระบวนการผลิตสินค้าเกษตรให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น รองรับการเป็นแหล่งพืชพลังงานทดแทนและอาหารปลอดภัยของจังหวัดสระแก้ว และตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล เรื่อง การส่งเสริมให้มีการบริหารจัดงานน้ำอย่างบูรณาการและเร่งรัดขยายพื้นที่ชลประทาน

(๑.๒) สรุปสาระสำคัญ

สภาพปัญหา / ความต้องการ : ประชากรส่วนใหญ่ในพื้นที่อำเภออรัญประเทศ ประกอบอาชีพเกษตรกรรม การเพาะปลูกเป็นหลัก ซึ่งจำเป็นต้องอาศัยน้ำจากธรรมชาติ แต่แหล่งน้ำธรรมชาติที่มีอยู่ตื้นเขินประกอบกับสภาพพื้นที่โดยทั่วไปเป็นพื้นที่ลาดเอียง ทำให้ไม่สามารถกักเก็บน้ำเพื่อใช้ในฤดูแล้งได้ ซึ่งหากมีการขุดลอกห้วยพรหมโหด ก็จะสามารถกักเก็บน้ำได้อย่างเต็มที่ ประชาชนสามารถใช้น้ำในฤดูแล้งได้อย่างเพียงพอต่อการทำการเกษตรกรรม

ความเร่งด่วน : (ระบุระดับความจำเป็นเร่งด่วน) : เพื่อเป็นมาตรการรองรับกับสภาพปัญหาภัยแล้ง และมีความสำคัญต่อการพัฒนาสินค้าการเกษตรเป็นอย่างมาก

(๒) ข้อมูลทั่วไปของโครงการ

(๒.๑) วัตถุประสงค์ของโครงการ

(๑) เพื่อฟื้นฟูสภาพแหล่งน้ำที่มีอยู่ให้สามารถกักเก็บน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ

(๒) เพื่อเป็นแหล่งกักเก็บน้ำไว้ใช้ฤดูแล้ง

(๓) เพื่อใช้ในการระบายน้ำป้องกันน้ำท่วมในฤดูฝน

(๔) เพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรให้มีปริมาณและคุณภาพมากขึ้น

(๒.๒) ความสอดคล้องของแผนพัฒนาจังหวัด กับประเด็นยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ (เลือกเพียงข้อเดียว)

☑ การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจพื้นฐาน เพื่อยกระดับรายได้พัฒนาการค้าการท่องเที่ยวและบริการของจังหวัด

☐ การเสริมสร้างคุณภาพชีวิต สร้างความมั่นคงของประชาชน ตลอดจนการบำรุงศาสนา และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

☐ การอนุรักษ์ ป้องกัน และควบคุมการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม

☐ การป้องกัน ปราบปราม และสร้างระบบการรักษาความมั่นคงของประเทศ

☐ การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ

๒.๓ ลักษณะ/...

(๒.๓) ลักษณะโครงการ (เลือกเพียงข้อเดียว)

☑ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ☐ การพัฒนาด้านสังคม ☐ การบริหารจัดการ
☐ การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ☐ การรักษาความมั่นคงและความสงบ

(๒.๔) สถานภาพของโครงการ

☐ โครงการเดิม (ต่อเนื่อง) ☑ โครงการใหม่

(๒.๕) ประเภทของโครงการ

☐ พัฒนา ☑ ดำเนินการปกติ

(๒.๖) ระยะเวลาดำเนินโครงการ ๑ ปี (เริ่มต้น ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙)

(๒.๗) สถานที่ดำเนินโครงการ : (ระบุพื้นที่ดำเนินการ เช่น อำเภอ ตำบล หมู่บ้าน เป็นต้น)

- ขุดลอกห้วยพรหมโหด บ้านหนองบัวใต้ หมู่ที่ ๔ ตำบลหันทราย อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว

(๓) กลุ่มเป้าหมาย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

(๓.๑) กลุ่มเป้าหมาย :

- ราษฎร บ้านหนองบัวใต้ หมู่ที่ ๔ ตำบลหันทราย จำนวน ๒๑๒ ครัวเรือน รวม ๘๔๖ คน

(๓.๒) กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย : ราษฎร์ในพื้นที่ตำบลหันทราย จำนวน ๑,๕๒๗ ครัวเรือน รวม ๕,๖๓๔ คน

(๔) เป้าหมาย ผลลัพธ์ และผลกระทบโครงการ

(๔.๑) เป้าหมายโครงการ

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี ๒๕๕๗ แผน (ผล)*	ปี ๒๕๕๘ แผน	ปี ๒๕๕๙ แผน	ปี ๒๕๖๐ แผน
- ตัวชี้วัด - มีพื้นที่กักเก็บน้ำ ปริมาตร ๕๔,๐๐๐ ลบ.ม. มีแหล่งน้ำไว้ใช้สำหรับการเกษตรและอุปโภคบริโภคในฤดูแล้ง	แห่ง			๑	

* ผลการดำเนินในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ (ตุลาคม ๒๕๕๖ – กันยายน ๒๕๕๗)

(๔.๒) ผลลัพธ์ : ได้ขุดลอกห้วยพรหมโหด จำนวน ๑ แห่ง ในพื้นที่ตำบลหันทราย

(๔.๓) ผลกระทบ

เชิงบวก : สามารถพัฒนาระบบผลผลิตทางการเกษตรได้อย่างต่อเนื่อง ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

เชิงลบ : -

(๕) แนวทางการดำเนินงาน

(แสดงรายละเอียดกิจกรรมที่จะทำภายใต้โครงการที่จังหวัด/กลุ่มจังหวัด เสนอขอ)

- ขุดลอกห้วยพรหมโหด บ้านหนองบัวใต้ หมู่ที่ ๔ ตำบลหันทราย อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว ขนาดปากกว้าง ๒๖.๐๐ เมตร ยาว ๙๐๐.๐๐ เมตร ลึก ๒.๐๐ เมตร ก้นคลองกว้าง ๑๔.๐๐ เมตร

๖. วิธีการดำเนินงาน/...

(๖) วิธีการดำเนินงาน

☐ ดำเนินการเอง ☑ จ้างเหมา

(๗) วงเงินของโครงการ

หน่วย : บาท

ปีงบประมาณ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
๒๕๕๗	-	-	-
๒๕๕๘	-	-	-
๒๕๕๙	๑,๘๒๐,๐๐๐	-	๑,๘๒๐๐,๐๐๐
๒๕๖๐	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	**๑,๘๒๐,๐๐๐**	-	**๑,๘๒๐๐,๐๐๐**

(๘) วงเงินของโครงการจำแนกตามงบรายจ่าย (ให้กรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มรายละเอียดจำแนกตามงบรายจ่าย)

หน่วยงาน : บาท

รายการ	งบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ
รวมทั้งสิ้น	๑,๘๒๐,๐๐๐	-
งบดำเนินงาน		
- ค่าตอบแทน	-	-
- ค่าใช้สอย	-	-
- ค่าวัสดุ	-	-
- ค่าสาธารณูปโภค	-	-
งบลงทุน	-	-
- ค่าครุภัณฑ์	-	-
- ค่าที่ดินสิ่งก่อสร้าง	๑,๘๒๐,๐๐๐	-
งบเงินอุดหนุน	-	-
งบรายจ่ายอื่น	-	-

(๙) ความพร้อมของโครงการ

(๙.๑) พื้นที่ดำเนินโครงการ

☑ ดำเนินการได้ทันที หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกำหนดพื้นที่ดำเนินการหรือได้รับอนุญาตตามกฎหมายและสามารถดำเนินการได้ทันที

☐ อยู่ในระหว่างเตรียมการ หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกำหนดพื้นที่ดำเนินการแล้ว แต่อยู่ในระหว่างจัดเตรียมพื้นที่ หรือกำลังแก้ไขปัญหา / อุปสรรคต่าง ๆ หรือเตรียมการขออนุญาตตามกฎหมาย

☐ อยู่ในระหว่างศึกษาความเหมาะสมและคัดเลือกพื้นที่ดำเนินการ

(๙.๒) แบบรูปรายการ/...

(๙.๒) แบบรูปรายการ / แผนการปฏิบัติงาน

☑ มี และสมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้).....อบต.หันทราย

☐ มีแต่ยังไม่สมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้).....-.....

☐ ไม่มี

(๙.๓) ความพร้อมของบุคลากร เครื่องมือ และเทคนิคการดำเนินการ

๏ บุคลากรมีประสบการณ์ ☑ ทั้งหมด ☐ บางส่วน ☐ ไม่มีประสบการณ์

๏ เครื่องมือดำเนินการ
☑ มีพร้อมดำเนินการได้ทันที
☐ มีบางส่วนและต้องจัดหาเพิ่มเติม
☐ ไม่มี ต้องจัดหาเพิ่มเติม

๏ เทคนิคในการบริหารจัดการ
☑ มีประสบการณ์สูง
☐ มีประสบการณ์ปานกลาง
☐ ไม่มีประสบการณ์

(๙.๔) ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

☐ ผ่านคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้ว

☐ อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ

☐ คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติยังไม่พิจารณา

(๙.๕) รายงานการศึกษาความเหมาะสม (FS)

☐ ไม่ต้องทำรายงานการศึกษา

☐ ต้องทำรายงานการศึกษา

(๙.๖) ผลตอบแทน

☐ มีผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ/สังคม IRR

☐ ไม่มีผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ/สังคม IRR

(๑๐) วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบำรุงรักษา เมื่อโครงการแล้วเสร็จ เพื่อให้เกิดความยั่งยืนของโครงการ

๑. จัดตั้งเครือข่ายอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำเพื่อจัดการบำรุงรักษาห้วยพรหมโหดให้สามารถใช้การได้ตลอดเวลา

๒. กลุ่มเครือข่ายมีการประชุมเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกัน อย่างน้อยเดือนละ ๑ ครั้ง

๓. มอบหมายให้ อบต.หันทราย เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบ

๔. รายงานผลการปฏิบัติงานของกลุ่มให้อำเภอทราบทุกเดือน เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาพื้นที่อื่น ๆ ต่อไป

(๑๑) ปัญหา อุปสรรคและข้อจำกัด : ไม่มี

(๑๒) แนวทางแก้ไข:... (ระบุแนวทางแก้ไข เช่น แก้ไขกฎหมาย ปรับโครงสร้างหน่วยงาน ปรับกลยุทธ์ ฯลฯ) : -

.....

ประมาณการงานขุดลอกห้วยพรหมโหด หมู่ 4

โครงการงานขุดลอก ห้วยพรหมโหด บ้านหนองบัวใต้ หมู่ 4

ต.หันทราย อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว

ผู้ว่าจ้าง อำเภออรัญประเทศ

ใบประมาณราคางานขุดลอกห้วยพรหมโหด บ้านหนองบัวใต้ หมู่ 4 ต.หันทราย

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ 4 ตำบลหันทราย อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว

งานขุดลอกสระน้ำสาธารณะประโยชน์ หมู่ 4 ปากกว้าง 26.00 เมตร ยาว 900 เมตร ลึก 2.0 เมตร ปริมาณดินขุด 5,4000 ลบม. ก้นกว้าง 14.00 เมตร

หน่วยงานดำเนินการ อำเภออรัญประเทศ ประมาณการเมื่อ วันที่ 11 ธันวาคม พ.ศ.2557

ผู้ประมาณการ นายก่อเกียรติ บุญชื่น ตำแหน่ง นายช่างโยธา อบต.หันทราย

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ		ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม		
1	งานขุดลอก พร้อมเกลี่ยตกแต่ง ขนดิน ดันดิ	54,000.0	ลบ.ม.	25.0	1,350,000	-	-	1,350,000.00	ขป.
2	งานสูบน้ำระหว่างก่อสร้าง	45,900.0	ลบ.ม.	0.6	27,540			27,540.00	ราคาน้ำมัน 29.00- 30.00
	ค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน							1,377,540.00	
	ค่าอำนวยการ ภาษี กำไร ดอกเบี้ย							449,905.00	
								1,827,445.00	

สรุปราคาค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น (จำนวนเต็ม) **1,820,000** **บาท**

(จำนวนเงินเป็นตัวอักษร) **หนึ่งล้านแปดแสนสองหมื่นบาทถ้วน**

ลงชื่อ..... ผู้ประมาณการ

(นายก่อเกียรติ บุญชื่น)

นายช่างโยธา อบต.หันทราย

การประมาณราคาค่าก่อสร้างเป็นราคากลาง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลหันทราย

ประเภทงาน ขุดลอกห้วยพรหมโหด หมู่ 4 ยาว 900 เมตร ลึกจากดินเดิม 2.0 เมตร ปริมาณดินขุด 54,000 ลบม.

ข้อมูลเบื้องต้น ขุดลอกห้วยพรหมโหด หมู่ 4 ยาว 900 เมตร ลึกจากดินเดิม 2.0 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลหันทราย หมู่ 4 ตำบลหันทราย อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว

เจ้าของงาน อำเภออรัญประเทศ ออกแบบและรายการ


แบบเลขที่.....จำนวน.....แผ่น

ประมาณการเมื่อ เมื่อ วันที่ 3 มกราคม พ.ศ.2556

ลำดับที่	รายการ	รวม ค่างานต้นทุน(บาท)	Factor F	รวม ค่าก่อสร้าง(บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานชลประทาน	1,377,540.00	1.3266	1,827,445	Factor ใช้คำนวณราคากลาง - เงินจ่ายล่วงหน้า 0 % - ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % - เงินประกันผลงานหัก 0 % - ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 % - พื้นที่ปกติ
		รวมราคาก่อสร้างเป็นเงิน		1,827,445 บาท	
สรุป		คิดเป็นเงินประมาณ		1,820,000 บาท	
(ตัวอักษร) - หนึ่งล้านแปดแสนสองหมื่นบาทถ้วน -					

ขุดลอกห้วยพหรมโหด บ้านหนองบัวใต้ หมู่ 4

ตำบลหันทราย อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว



รายการประกอบแบบแปลน

- งานขุดลอก ขนาดกัน กว้าง 18 เมตร ยาว 30 เมตร
ขนาดปาก กว้าง 30 เมตร ยาว 500 เมตร ลึกจากดินเดิมลง 2.0 เมตร
พื้น ลึกจากดินเดิมลง 2. เมตร
(Slope ความลาด 1 : 2)
- ดินเดิมทั่วไป ระดับ 0.00 เมตร
- งานดินขึ้นรูปดินโดยรอบและดินถม

แสดงแปลนงานขุดลอกคลองเชื่อมระหว่าง ห้วยพรหมโหดหมู่ 4

มาตราส่วน 1 : 7,000

ชื่อโครงการ
ขุดลอกห้วยพรหมโหด กับ
คลองไม้ไผ่ หมู่ 4
ต.หันทราย อ.อรัญประเทศ
จ.สระแก้ว

สถานที่ก่อสร้าง

หมู่ 4 ต.หันทราย
อ.อรัญประเทศ
จ.สระแก้ว

เขียนแบบ

นายก่อเกียรติ บุญชื่น
ตำแหน่ง นายช่างโยธา

เจ้าของ

อำเภออรัญประเทศ
จังหวัดสระแก้ว


แสดงแบบ
แสดงแปลนงานขุดลอก
ห้วยพรหมโหด

มาตราส่วน A3 1 : 100

วันที่ 11/12/2557 แผ่น M3

เลขที่แบบ M3-01

แผ่นที่



แสดงรูปตัดด้านข้าง ของระดับงานขุดและขึ้นรูปคันทาง

แสดงรูปตัดด้านข้าง ของระดับงานขุดและขึ้นรูปคันทาง

มาตราส่วน 1 : 100

ชื่อโครงการ
ขุดลอกห้วยพรหมโหด หมู่ 4
ต.หันทราย อ.อรัญประเทศ
จ.สระแก้ว

สถานที่ก่อสร้าง

หมู่ 7 ต.หันทราย
อ.อรัญประเทศ
จ.สระแก้ว

เขียนแบบ

นายก่อเกียรติ บุญชื่น
ตำแหน่ง นายช่างโยธา

เจ้าของ

อำเภออรัญประเทศ
จังหวัดสระแก้ว


แสดงแบบ
แสดงแปลนงานขุดลอก
ห้วยพรหมโหด คลองไม้ไผ่

มาตราส่วน A3 1 : 100


วันที่ 11/12/2557 แก้ไข M3

เลขที่แบบ M3-01

แผ่นที่



สถานที่ขุดลอกลำห้วย พรหมโหด หมู่ 4 ต.หันทราย



Ciudad Universitaria
Estadio Olímpico
Centro Médico
Estadio Azteca
Periférico Sur
Insurgentes Sur