ข้อมูลพื้นฐานโครงการของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด (ระดับกิจกรรมย่อย)

ชื่อโครงการ: ขุดลอกสระน้ำเพื่อการเกษตร หมู่ที่ ๗ ตำบลหนองหมากฝ้าย อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว

วงเงิน ๒,๖๒๔,๐๐๐ บาท

ประเด็นยุทธศาสตร์ของจังหวัด: ปรับปรุงปัจจัยการผลิตสินค้าเกษตรให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น รองรับการเป็นแหล่งพืชพลังงานทดแทน และอาหารปลอดภัยของจังหวัด

หน่วยดำเนินการ: ที่ทำการปกครองอำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว

ผู้รับผิดชอบ: นายสมยศ ศิลปีโยดม **ตำแหน่ง:** นายอำเภอวัฒนานคร **หมายเลขโทรศัพท์:** ๐๓๗ ๒๖๑๒๖๗

(๑) หลักการและเหตุผล

(๑.๑) ที่มา

"**น้ำ**" เป็นปัจจัยที่สำคัญต่อภาคการผลิตทางด้านการเกษตร ดังนั้นการพัฒนาแหล่งน้ำจึงมีความสำคัญที่จะสนับสนุนในการเพิ่มผลผลิตทางด้านการเกษตร

จังหวัดสระแก้วได้กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ในการเป็นแหล่งพืชพลังงานทดแทน และอาหารปลอดภัย โดยใช้กลยุทธ์ด้านการพัฒนาแหล่งน้ำ และระบบชลประทาน เป็นกลไกขับเคลื่อน โดยตั้งแต่ปี ๒๕๕๔ ได้ให้ความสำคัญกับการจัดทำแผนบริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการที่เรียกว่า "สระแก้วโมเดล" โดยการจัดเวทีประชาคม สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ เพื่อเรียงลำดับความสำคัญของแหล่งน้ำ ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ เพื่อป้องกันปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วม

(๑.๒) สรุปสาระสำคัญ

สภาพปัญหา/ความต้องการ: ข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ) ปี ๒๕๕๗ ของอำเภอวัฒนานคร ตัวชี้วัดที่ ๑๐ พบปัญหาการขาดแคลนแหล่งน้ำใช้เพื่อการอุปโภคบริโภค ภาพรวม ไม่ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ ๐.๑๔ ประกอบกับข้อมูล กชช.๒ ค. ปี ๒๕๕๖ ภาพรวมหมู่บ้าน ตัวชี้วัดด้านน้ำที่ใช้เพื่อการเกษตร ไม่เพียงพอ ไม่ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ ๐.๘๗

บ้านหนองไทย หมู่ที่ ๗ ตำบลหนองหมากฝ้าย อำเภอวัฒนานคร เป็นหมู่บ้านขนาดเล็ก ราษฎรประกอบอาชีพหลักทางด้านเกษตรกรรม ปลูกพืชเศรษฐกิจข้าว และมันสำปะหลัง โดยใช้น้ำจากสระน้ำภายในหมู่บ้านเพียงแห่งเดียว สำหรับทำเกษตรกรรม

สระน้ำบ้านหนองไทย หมู่ที่ ๗ ตำบลหนองหมากฝ้าย เป็นพื้นที่เป้าหมาย ที่อยู่ในแผนบริหารจัดการน้ำของจังหวัดสระแก้ว ปัจจุบันสภาพสระน้ำ มีลักษณะตื้นเขิน ช่วงฤดูแล้งปริมาณน้ำจะเหือดแห้ง มีปริมาณน้ำน้อย ไม่เพียงพอกับความต้องการใช้ของราษฎร จึงมีความต้องการขุดลอกสระน้ำ เพื่อเพิ่มแหล่งกักเก็บน้ำไว้ใช้เพื่อการเกษตร ป้องกันปัญหาภัยแล้ง และน้ำท่วม

(๑.๓) ความเร่งด่วน : เร่งด่วนที่สุด เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ซึ่งมีผลกระทบต่อวิถีการดำรงชีวิตของราษฎรหมู่ที่ ๗ ตำบลหนองหมากฝ้าย ด้วยการพัฒนาแหล่งน้ำ เพื่อสนับสนุนปัจจัยการผลิตด้านเกษตรกรรม

(๒) ข้อมูลทั่วไปของโครงการ

(๒.๑) วัตถุประสงค์ของโครงการ :

๑. เพื่อเพิ่มพื้นที่กักเก็บน้ำใช้สำหรับทำการเกษตร ป้องกันปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมพื้นที่การเกษตร

๒. เพื่อสนับสนุนปัจจัยการผลิตในการเพิ่มผลผลิตภาคเกษตรกรรม

๓. เพื่อฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรแหล่งน้ำธรรมชาติ ทั้งยังเป็นการเพิ่มจำนวนสัตว์น้ำที่เป็นแหล่งอาหารของหมู่บ้าน

/(๒.๒) ความ...

(๒.๒) ความสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด

☑ การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจพื้นฐาน เพื่อยกระดับรายได้ พัฒนาการค้าการท่องเที่ยวและบริการของจังหวัด

☐ การเสริมสร้างคุณภาพชีวิต สร้างความมั่นคงของประชาชน ตลอดจนการบำรุงศาสนาและ ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

☑ การอนุรักษ์ ป้องกัน และควบคุมการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม

☐ การป้องกัน ปราบปราม และสร้างระบบการรักษาความมั่นคงของประเทศ

☐ การพัฒนาระบบสารสนเทศและการบริหารจัดการ

(๒.๓) ลักษณะโครงการ

☑ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ☐ การพัฒนาด้านสังคม ☐ การบริหารจัดการ

☑ การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

☐ การรักษาความมั่นคงและความสงบ

(๒.๔) สถานภาพของโครงการ

☐ โครงการเดิม (ต่อเนื่อง) ☑ โครงการใหม่

(๒.๕) ประเภทของโครงการ

☑ พัฒนา ☐ ดำเนินการปกติ

(๒.๖) ระยะเวลาดำเนินโครงการ ๑ ปี ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ (เริ่ม ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ สิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙)

(๒.๗) สถานที่ดำเนินโครงการ:

หมู่ที่ ๗ ตำบลหนองหมากฝ้าย อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว

(๓) กลุ่มเป้าหมาย และผู้มีส่วนได้เสีย

(๓.๑) กลุ่มเป้าหมาย: ที่ได้รับผลประโยชน์

ราษฎรหมู่ที่ ๗ ตำบลหนองหมากฝ้าย อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว จำนวน ๓๖๖ คน ๑๑๒ ครัวเรือน ได้รับประโยชน์จากโครงการฯนี้

(๓.๒) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย: ราษฎรตำบลหนองหมากฝ้าย อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว

(๔) เป้าหมาย ผลลัพธ์ และผลกระทบโครงการ

(๔.๑) เป้าหมายโครงการ

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี ๒๕๕๖ แผน(ผล)*	ปี ๒๕๕๗ แผน	ปี๒๕๕๘ แผน	ปี ๒๕๕๙ แผน
ตัวชี้วัด -ได้ขุดลอกสระน้ำ ขนาดกว้าง ๙๐ เมตร ยาว ๑๒๐ เมตร ลึก ๕.๕๐ เมตร	แห่ง	-	-	-	๑

(๔.๒) ผลลัพธ์

ราษฎรหมู่ที่ ๗ ตำบลหนองหมากฝ้าย อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว จำนวน ๓๖๖ คน ๑๑๒ ครัวเรือน มีน้ำใช้สำหรับทำการเกษตรอย่างเพียงพอ

(๔.๓) ผลกระทบ :

เชิงบวก : ๔.๓.๑ เกิดผลดีด้านเศรษฐกิจ เพราะราษฎรหมู่ที่ ๗ ตำบลหนองหมากฝ้าย อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว สามารถเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรได้ เป็นการสร้างรายได้ให้กับราษฎร

๔.๓.๒ เกิดการจ้างงาน สร้างรายได้ในพื้นที่

เชิงลบ : ไม่มี

/(๕) แนว...

(๕) แนวทางการดำเนินงาน

๕.๑ สำรวจสภาพปัญหาความเดือดร้อนและความต้องการของราษฎร

๕.๒ ประชุมประชาคมร่วมกัน เพื่อเขียนโครงการ

๕.๓ เสนอโครงการฯ/ประสานขออนุมัติงบประมาณการดำเนินงานจากจังหวัดสระแก้ว

๕.๔ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบของทางราชการ

๕.๕ ดำเนินการตามแผนงานโครงการ ดังนี้

- ขุดลอกสระน้ำ ขนาดกว้าง ๙๐ เมตร ยาว ๑๒๐ เมตร ลึก ๕.๕๐ เมตร ณ หมู่ที่ ๗ ตำบลหนองหมากฝ้าย อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว จำนวน ๑ แห่ง

๕.๖ ตรวจ/ติดตามประเมินผลโครงการ

(๖) วิธีการดำเนินงาน ☐ ดำเนินการเอง ☑ จ้างเหมา

(๗) วงเงินของโครงการ

หน่วย : บาท

ปีงบประมาณ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙	๒,๖๒๔,๐๐๐		๒,๖๒๔,๐๐๐
รวมทั้งสิ้น	๒,๖๒๔,๐๐๐		๒,๖๒๔,๐๐๐

(๘) วงเงินของโครงการจำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : บาท

รายการ	งบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ
รวมทั้งสิ้น	๒,๖๒๔,๐๐๐	
งบดำเนินงาน - ค่าตอบแทน - ค่าใช้สอย - ค่าวัสดุ - ค่าสาธารณูปโภค งบลงทุน - ค่าครุภัณฑ์ - ค่าที่ดินสิ่งก่อสร้าง งบเงินอุดหนุน งบรายจ่ายอื่น	๒,๖๒๔,๐๐๐	

/(๙) ความพร้อม

(๙) ความพร้อมของโครงการ

(๙.๑) พื้นที่ดำเนินโครงการ

☑ ดำเนินการได้ทันที หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกำหนดพื้นที่ดำเนินการหรือได้รับอนุญาตตามกฎหมายแล้วและสามารถดำเนินการได้ทันที

☐ อยู่ในระหว่างเตรียมการ หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกำหนดพื้นที่ดำเนินการแล้ว อยู่ในระหว่างจัดเตรียมพื้นที่ หรือกำลังแก้ไขปัญหา/อุปสรรคต่าง ๆ หรือเตรียมการขออนุญาตตามกฎหมาย

☐ อยู่ในระหว่างศึกษาความเหมาะสมและคัดเลือกพื้นที่ดำเนินการ

(๙.๒) แบบรูปรายการ/แผนการปฏิบัติงาน

☑ มีและสมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้) ที่ทำการปกครองอำเภอวัฒนานคร

☐ มีแต่ยังไม่สมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้).....

☐ ไม่มี

(๙.๓) ความพร้อมของบุคลากร เครื่องมือ และเทคนิคการดำเนินการ

◉ บุคลากรมีประสบการณ์ ☑ ทั้งหมด ☐ บางส่วน ☐ ไม่มีประสบการณ์

◉ เครื่องมือดำเนินการ ☑ มีพร้อมดำเนินการได้ทันที

☐ มีบางส่วนและต้องจัดหาเพิ่มเติม

☐ ไม่มี ต้องจัดหาเพิ่มเติม

◉ เทคนิคในการบริหารจัดการ ☑ มีประสบการณ์สูง

☐ มีประสบการณ์ปานกลาง

☐ ไม่มีประสบการณ์

(๙.๔) ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

☐ ผ่านคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้ว

☐ อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ

☐ คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติยังไม่พิจารณา

(๙.๕) รายงานการศึกษาความเหมาะสม (FS)

☐ ไม่ต้องทำรายงานการศึกษา

☐ ต้องทำรายงานการศึกษา

(๙.๖) ผลตอบแทน

☐ มีตอบแทนทางเศรษฐกิจ/สังคม IRR

☐ ไม่มีตอบแทนทางเศรษฐกิจ/สังคม

(๑๐) วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบำรุงรักษา เมื่อโครงการแล้วเสร็จ เพื่อให้เกิดความยั่งยืนของโครงการ

ส่งมอบให้องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหมากฝ้าย อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว ตั้งงบประมาณในการดูแลบำรุงรักษาต่อไป

(๑๑) ปัญหา อุปสรรคและข้อจำกัด: ไม่มี

(๑๒) แนวทางแก้ไข : -

แบบฟอร์มรายละเอียดจำแนกตามงบรายจ่าย (๑ ชุด : ๑ โครงการ)

งบรายจ่าย-รายการ (ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสำนักงบประมาณ)	งบประมาณ		คำชี้แจง
	ปี ๒๕๕๘ (ถ้ามี)	ปี ๒๕๕๙	
ที่ทำการปกครองอำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว แผนงาน: บริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ผลผลิต: ด้านเศรษฐกิจและด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กิจกรรมหลัก:การบริหารจัดการน้ำ การเกษตร และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ กิจกรรมหลัก: โครงการขุดลอกสระน้ำเพื่อการเกษตร หมู่ที่ ๗ ตำบลหนองหมากฝ้าย อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว ๒. งบลงทุน ๒.๑ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (๑) ราคาต่อหน่วยต่ำ ๑๐ ล้านบาท (๑.๑๔) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ		๒,๖๒๔,๐๐๐	รายการขุดลอกสระน้ำเพื่อการเกษตร หมู่ที่ ๗ ตำบลหนองหมากฝ้าย อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว ขนาดกว้าง ๙๐ เมตร ยาว ๑๒๐ เมตร ลึก ๕.๕๐ เมตร จำนวน ๑ แห่ง

หมายเหตุ ๑. เพื่อประโยชน์ในการประมวลผลข้อมูลให้จังหวัดและกลุ่มจังหวัดใช้ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสำนักงบประมาณเท่านั้น กรุณาอย่าเพิ่มประเภทรายการใหม่โดยไม่จำเป็น

๒. กรณีประสงค์จะเพิ่มทะเบียนประเภทรายการให้ประสานงานกับเจ้าหน้าสำนักงบประมาณที่รับผิดชอบจังหวัดและกลุ่มจังหวัดก่อน

๓. ตามแบบฟอร์มฯ ให้เลือกเฉพาะ(ระบุ)งบรายจ่าย และรายการที่มีงบประมาณเท่านั้น

แบบ ปร. ๕

แบบสรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ ที่ทำการปกครองอำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว

ประเภทงาน ขุดลอกสระน้ำเพื่อการเกษตร หมู่ที่ ๗ ตำบลหนองหมากฝ้าย อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๗ ตำบลหนองหมากฝ้าย อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว

รายการแบบก่อสร้าง ขุดลอกสระน้ำ ขนาดกว้าง ๙๐ เมตร ยาว ๑๒๐ เมตร ลึก ๕.๕๐ เมตร

ประมาณการตามแบบ ปร.๔ จำนวน ๑ แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ (โดย ฝ่ายโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหมากฝ้าย)

ลำดับ	รายการ	รวมค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
๑.	งานขุดประทาน	๑,๙๖๑,๖๔๐.๖๙	๑.๓๓๖๕	๒,๖๒๑,๗๓๒.๗๘	Factor F
					-ดอกเบี้ยเงินกู้ ๗%
					-ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ๗ %
๒	ป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย	๓,๐๐๐	๑.๐๐๐๐	๓,๐๐๐.๐๐	-เงินล่วงหน้าจ่าย ๐%
					-เงินประกันผลงานหัก ๐%
					-พื้นที่ปกติ
สรุป		รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน		๒,๖๒๔,๗๓๒.๗๘	
		ขอใช้เพียง		๒,๖๒๔,๐๐๐.๐๐	

(ตัวอักษร) สองล้านหกแสนสองหมื่นสี่พันบาทถ้วน

ผู้ประมาณการ.....

(นายอังคาร พูนเกษม)

ผู้ช่วยช่างโยธา

ตรวจ.....

(นายยุทธศักดิ์ สุขดี)

ผู้อำนวยกองช่าง

บัญชีปริมาณวัสดุราคากลาง **ปร. 4**

ส่วนราชการ ที่ทำการปกครองอำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว

ประเภทงาน ขุดลอกสระน้ำเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 7 ตำบลหนองหมากฝ้าย
อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 7 ตำบลหนองหมากฝ้าย อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว

รายการแบบก่อสร้าง ขุดลอกสระน้ำ ขนาดกว้าง 90 เมตร ยาว 120 เมตร ลึก 5.50 เมตร

ประมาณราคา **เมื่อวันที่** 11 ธันวาคม 2557 (โดย ฝ่ายโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหมากฝ้าย)

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน บาท	ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน บาท		
1	งานดิน				0		-	0.00	
1.1	งานถางป่าและล้มต้นไม้	0.00	ตรม.	2.40	0		-	0.00	
1.2	งานขุดดินด้วยเครื่องจักร	46,820.00	ลบ.ม	35.10	1,643,382	-	-	1,643,382.00	รวมค่าขนทิ้งและส่วนขนาดตัว
1.3	งานลูกรังถมคันสระคันสระ	336.00	ลบ.ม	260.30	87,461	- 99.00	- 33,264.00	54,196.80	
2	งานทางน้ำเข้าและทางน้ำออก				0		-	0.00	
2.1	ท่อระบายน้ำ ขนาด ศก. 1.00 ม.	20.0	ท่อน	1,800.00	36,000	300.00	6,000.00	42,000.00	
2.3	งานคอนกรีต 1:2:4	33	ลบ.ม	2,180.00	71,940	306.00	10,098.00	82,038.00	
2.4	งานทราบหยาบรองพื้น	20.00	ลบ.ม	550.00	11,000	99.00	1,980.00	12,980.00	
2.5	งานเหล็กเสริม ศก. RB 9 mm.	2,890	ตัน	25,236.70	72,934	3.40	9.83	72,943.89	
2.6	งานไม้แบบ	100.000	ตรม.	400.00	40,000	133.00	13,300.00	53,300.00	
2.7	ลวดผูกเหล็ก	20	กก.	40.00	800		-	800.00	
					0		-	0.00	
	รวม+ค่าวัสดุ							1,961,640.69	(ต้นทุน)
	F=1.3365							2,621,732.78	

ต้นทุน

งานขุดดินด้วยเครื่องจักร

1 ค่าขุดดินด้วยเครื่องจักร			16.54 บาท/ลบ.ม.
2 ค่าขนส่ง			8.25 บาท/ลบ.ม.
3 รวมส่วนขยาย		1.25	10.31 บาท/ลบ.ม.
4 รวมทั้งสิน 1+3			35.10 บาท/ลบ.ม.

งานลูกรังอัดแน่น


1 ค่าวัสดุจากแหล่ง			40 บาท/ลบ.ม.
2 ค่าขุด			18.39 บาท/ลบ.ม.
3 ค่าขนส่ง 54 กม.			104.3 บาท/ลบ.ม.
1+2+3			162.69 บาท/ลบ.ม.
4 รวมส่วยยุบตัว	1.6		260.30 บาท/ลบ.ม.

แบบแสดงแผนที่พอสังเขป โครงการขุดลอกสระน้ำเพื่อการเกษตร

หมู่ที่ 7 บ้านหนองไทย

ตำบลหนองหมากฝ้าย อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว

พิกัด P 0218293
UTM 1535451



อบต.หนองหมากฝ้าย อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหมากฝ้าย
อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว

เรียนแบบ

นายอังคาร พูนเกษม
ผช.ช่างโยธา


ผู้ตรวจสอบ

นายยุทธศักดิ์ สุขดี
ผู้อำนวยการกองช่าง 7

(นายกิตติยศ ...)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหมาก...

โครงการก่อสร้างขุดลอกสระเก็บกักน้ำ
เพื่อการเกษตร
หมู่ที่ 7 บ้านหนองไทย
ตำบลหนองหมากฝ้าย
อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว

มาตราส่วน	วัน/เดือน/ปี
no scale	12/11/2556



รูปแปลน

no scale

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไทย
อำเภอวัดเนินตก จังหวัดสระแก้ว

เขียนแบบ

นายอังคาร พูนเกษม
ผช.ช่างโยธา


ผู้ตรวจสอบ

นายยุทธศักดิ์ สุขดี
ผู้อำนวยการกองช่าง 7

(นายกิตติรัฬ ธุระงาน)
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไทย


โครงการก่อสร้างขุดลอกสระเก็บกักน้ำ
เพื่อการเกษตร
หมู่ที่ 7 บ้านหนองไทย
ตำบลหนองหมากฝ้าย
อำเภอวัดเนินตก จังหวัดสระแก้ว

มาตราส่วน	วัน/เดือน/ปี
no scale	12/11/2556
แบบแผ่นที่	หมายเลขแบบ
2	1/2556



รูปตัด ก

no scale



รูปตัด ข

no scale

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหมากฝ่

เขียนแบบ

นายอังคาร พูนเกษม
ผช.ช่างโยธา


ผู้ตรวจสอบ

นายยุทธศักดิ์ สุขดี
ผู้อำนวยการกองช่าง 7


นายกิตติภพ ธุระ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหน

โครงการก่อสร้างขุดลอกสระเก็บกัก
เพื่อการเกษตร
หมู่ที่ 7 บ้านหนองไทย
ตำบลหนองหมากฝ้าย
อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้


มาตราส่วน	วัน/เดือน/ปี
no scale	12/11/255
แบบแผ่นที่	หมายเลขแ
3	1/2556



รูปแปลน ทางน้ำออก ขยาย B | no scale



รูปตัด ทางน้ำออก ขยาย B | no scale



รูปตัด ข-ข | no scale

อบต.หนองหมากฝ้าย
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหมากฝ้าย
อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว

เขียนแบบ

นายอังคาร พูนเกษม
ผช.ช่างโยธา


ผู้ตรวจสอบ

นายยุทธศักดิ์ สุขดี
ผู้อำนวยการกองช่าง 7


นายกิตติภาพ ธุระงาน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหมากฝ้าย

โครงการก่อสร้างชุดลอกสระเก็บกักน้ำ
เพื่อการเกษตร
หมู่ที่ 7 บ้านหนองไทย
ตำบลหนองหมากฝ้าย
อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว


มาตราส่วน	วัน/เดือน/ปี
no scale	12/11/2556
แบบแผ่นที่	หมายเลขแบบ
4	1/2556



รูปแปลน ทางน้ำออก ขยาย A | no scale



รูปตัด ค-ค | no scale



รูปแปลน ทางน้ำออก ขยาย A | no scale

รูปตัด ง-ง | no scale

นายอังคาร พูนเกษม
ผช.ช่างโยธา

ผู้ตรวจสอบ

นายยุทธศักดิ์ สุขดี
ผู้อำนวยการกองช่าง 7

(นายกิตติภพ ธุระงาน)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหมากฝ่อ

โครงการก่อสร้างขุดลอกสระเก็บกักน้ำ
เพื่อการเกษตร
หมู่ที่ 7 บ้านหนองไทย
ตำบลหนองหมากฝ้าย
อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว

มาตราส่วน	วัน/เดือน/ปี
no scale	12/11/2556
แบบแผ่นที่	หมายเลขแบบ
5	1/2556