แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานโครงการของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด (ระดับกิจกรรมย่อย)

ชื่อโครงการ **พัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็กเพื่อการเกษตร**

๑.โครงการขุดลอกคลองทมฝาง ตำบลหนองม่วง อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว

วงเงินงบประมาณ ๑,๔๕๐,๐๐๐ บาท

หน่วยดำเนินการ ที่ทำการปกครองอำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว

ผู้รับผิดชอบ นายวุฒิดนัย สวัสดินฤนาท นายอำเภอโคกสูง สถานที่ติดต่อ ที่ว่าการอำเภอโคกสูง

หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๓๗๔๔ ๑๑๒๘

๑.หลักการและเหตุผล

(๑.๑) ที่มา

อำเภอโคกสูง เป็นอำเภอชายแดน และมีอาณาเขตติดต่อกับกัมพูชา ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ทำนา ทำไร่ มีแหล่งน้ำสายหลักที่ไหลผ่านพื้นที่ทั้ง ๔ ตำบล ได้แก่คลองห้วยยางโดยเริ่มจากตำบลหนองม่วง ตำบลหนองแวง ตำบลโคกสูง ตำบลโนนหมากมุ่น เป็นระยะทางยาวประมาณ ๑๗ กิโลเมตร และมีคลองยุทธศาสตร์บริเวณชายแดนตำบลโนนหมากมุ่น ที่ประชาชนส่วนใหญ่ได้อาศัยน้ำการเพาะปลูก และใช้ในการเกษตร และเพื่ออุปโภค แต่เมื่อเข้าสู่ฤดูแล้งน้ำในคลองจะแห้ง ทำให้ขาดแคลนน้ำในการเกษตรรวมทั้งสภาพดินขาดความอุดมสมบูรณ์ ประสมบูรณ์ ประสบปัญหาภัยแล้งต่อเนื่องมาเป็นเวลานาน และปริมาณฝนตกน้อย อีกทั้งยังมีพื้นที่ลาดเทลงสู่ประเทศกัมพูชา เมื่อฝนตกจะไหลลงสู่ประเทศกัมพูชาอย่างรวดเร็ว ไม่สามารถกักเก็บน้ำไว้ใช้เพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตรได้เพียงพอ จึงได้จัดทำโครงการขุดลอกคลองทมฝางบ้านทดสามัคคี หมู่ ๗ บ้านสว่างพัฒนา หมู่ ๑๑ ตำบลหนองม่วง อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว เพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ในการเกษตรได้อย่างเพียงพอ

(๑.๒) สรุปสาระสำคัญ

สภาพปัญหา/ความต้องการ

ประชาชนบ้านทดสามัคคี หมู่ ๗ บ้านสว่างพัฒนา หมู่ ๑๑ และบ้านหนองหว้า หมู่ ๑๔ ตำบลหนองม่วง ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทางการเกษตรทำนา ทำไร่ จะอาศัยน้ำในการประกอบอาชีพทางด้านเกษตร และในการอุปโภค บริโภค แต่น้ำในคลองยุทธศาสตร์มีสภาพตื้นเขิน และแห้งแล้งเมื่อเข้าสู่ฤดูแล้ง ทำให้น้ำไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน จึงเห็นควรทำการขุดลอกคลองเพื่อให้สามารถกักเก็บน้ำไว้ใช้ได้อย่างเพียงพอ

ความเร่งด่วน

เร่งด่วน

(๒) ข้อมูลทั่วไปของโครงการ

(๒.๑)วัตถุประสงค์ของโครงการ

๑.เพื่อให้เกษตรมีน้ำไว้ใช้ในการอุปโภค บริโภค และการเกษตรอย่างพอเพียง

๒.เพื่อแก้ปัญหาภัยแล้ง

๓.เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน

๔.เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพภาคการผลิตและการส่งออกสินค้าทางการเกษตร

(๒.๒) ประเด็นยุทธศาสตร์

☐ การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจพื้นฐานเพื่อยกระดับรายได้ พัฒนาการค้าการท่องเที่ยวและบริการของจังหวัด

☐ การเสริมสร้างคุณภาพชีวิต สร้างความมั่นคงของประชาชน ตลอดจนการบำรุงศาสนา และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

☐ การอนุรักษ์ ป้องกัน และควบคุมการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม

☐ การป้องกัน ปราบปราม และสร้างระบบการรักษาความมั่นคงของประเทศ

☑ การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ

(๒.๓) ลักษณะโครงการ

☑ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ☐ การพัฒนาด้านสังคม ☐ การบริหารจัดการ

☐ การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

☐ การรักษาความมั่นคงและความสงบ

(๒.๔) สถานภาพโครงการ

☐ โครงการเดิม ☑ โครงการใหม่

(๒.๕) ประเภทของโครงการ

☑ พัฒนา ☐ ดำเนินการปกติ

(๒.๖) ระยะเวลาดำเนินโครงการ ๑ ปี เริ่มต้นปี ตุลาคม ๒๕๕๘ – กันยายน ๒๕๕๙

(๒.๗) สถานที่ดำเนินโครงการ

บ้านทดสามัคคี หมู่ ๗ บ้านสว่างพัฒนา หมู่ ๑๑ ตำบลหนองม่วง อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว

(๓) กลุ่มเป้าหมาย และผู้มีส่วนได้เสีย

(๓.๑) กลุ่มเป้าหมาย

ราษฎรบ้านทดสามัคคี หมู่ ๗ บ้านสว่างพัฒนา หมู่ ๑๑ และบ้านหนองหว้า หมู่ ๑๔ ตำบลหนองม่วง อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้วจำนวน ๑,๓๔๐ คน

(๓.๒) ผู้มีส่วนได้เสีย -

(๔) เป้าหมาย ผลลัพธ์ และผลกระทบโครงการ

(๔.๑) เป้าหมายโครงการ

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี ๒๕๕๖ แผน * ผล	ปี ๒๕๕๗ แผน	ปี ๒๕๕๘ แผน	ปี ๒๕๕๙ แผน	ปี ๒๕๖๐ แผน
ตัวชี้วัด ขุดลอกคลอง	แห่ง				๑	

* ผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ ๒๕๕๙ (ตุลาคม ๒๕๕๘ – กันยายน ๒๕๕๙)

(๔.๒) ผลลัพธ์

ราษฎรบ้านทดสามัคคี หมู่ ๗ บ้านสว่างพัฒนา หมู่ ๑๑ และบ้านหนองหว้า หมู่ ๑๔ ตำบลหนองม่วง อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้วจำนวน ๑,๓๔๐ คน มีน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และน้ำเพื่อการเกษตรอย่างเพียงพอ

(๔.๓) ผลกระทบ

เชิงบวก ราษฎรบ้านทดสามัคคี หมู่ ๗ บ้านสว่างพัฒนา หมู่ ๑๑ และบ้านหนองหว้า หมู่ ๑๔ ตำบลหนองม่วง มีน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และน้ำเพื่อการเกษตรอย่างเพียงพอ

เชิงลบ -

(๕) แนวทางการดำเนินงาน

๕.๑ ขุดลอกคลองทมฝาง บ้านทดสามัคคี หมู่ที่ ๗ บ้านสว่างพัฒนา หมู่ ๑๑ ตำบลหนองม่วง เดิมกว้าง ๑๔ เมตร ยาว ๔,๐๐ เมตร ลึก ๒.๕๐ เมตร เป็นกว้าง ๑๔ เมตร ยาว ๔,๐๐๐ เมตร ลึก ๔ เมตร

(๖) วิธีดำเนินงาน ☐ ดำเนินการเอง ☑ จ้างเหมา

(๗) วงเงินของโครงการ

ปีงบประมาณ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
๒๕๕๖			
๒๕๕๗			
๒๕๕๘			
๒๕๕๙	๑,๔๕๐,๐๐๐	-	๑,๔๕๐,๐๐๐
๒๕๖๐			
รวมทั้งสิ้น			

(๘) วงเงินของโครงการจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการ	งบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ
รวมทั้งสิ้น	๑,๔๙๐,๐๐๐	
งบลงทุน -ค่าขุดลอกด้วยรถขุด เดิมกว้าง ๑๔ เมตร ยาว ๔,๐๐๐ เมตร ลึก ๒.๕๐ เมตร เป็นกว้าง ๑๔ เมตร ยาว ๔,๐๐๐ เมตร ลึก ๔ เมตร	๑,๔๕๐,๐๐๐	

(๙) ความพร้อมของโครงการ

(๙.๑) พื้นที่ดำเนินโครงการ

☑ ดำเนินการได้ทันที

☐ อยู่ในระหว่างเตรียมการ

☐ อยู่ในระหว่างศึกษาความเหมาะสมและคัดเลือกพื้นที่ดำเนินการ

(๙.๒) รูปแบบรายการ/แผนการปฏิบัติงาน

☑ มีและสมบูรณ์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองม่วง

☐ มีแต่ยังไม่สมบูรณ์

☐ ไม่มี

(๙.๓) ความพร้อมของบุคลากร เครื่องมือ และเทคนิคการดำเนินการ

บุคลากรมีประสบการณ์ ☑ ทั้งหมด ☐ บางส่วน ☐ ไม่มีประสบการณ์

เครื่องมือดำเนินการ ☐ มีพร้อมดำเนินการได้ทันที

☐ มีบางส่วนและต้องจัดหาเพิ่มเติม

☐ ไม่มี ต้องจัดหาเพิ่มเติม

เทคนิคในการบริหารจัดการ ☑ มีประสบการณ์สูง

☐ มีประสบการณ์ปานกลาง

☐ ไม่มีประสบการณ์

(๙.๔) ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

☐ ผ่านคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้ว

☐ อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ

☐ คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติยังไม่พิจารณา

(๙.๕) รายงานการศึกษาความเหมาะสม (FS)

☐ ไม่ต้องทำรายงานการศึกษา

☐ ต้องทำรายงานการศึกษา

(๙.๖) ผลตอบแทน

☐ มีผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ/สังคม IRR

☐ ไม่มีผลตอบแทนทางเศรษฐกิจและสังคม IRR

(๑๐) วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบำรุงรักษาเมื่อโครงการแล้วเสร็จ เพื่อให้เกิดความยั่งยืนของโครงการ

-ให้ผู้นำในพื้นที่และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสนับสนุนงบประมาณในการดูแลรักษา

(๑๑) ปัญหาอุปสรรคและข้อจำกัด

ไม่มี

(๑๒) แนวทางแก้ไขปัญหา

ไม่มี

แบบฟอร์มรายละเอียดจำแนกตามงบรายจ่าย (๑ ชุด : ๑ โครงการ)

หน่วย : บาท

งบรายจ่าย - รายการ (ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสำนักงบประมาณ)	งบประมาณ ปี ๒๕๕๘ (ถ้ามี)	งบประมาณ ปี ๒๕๕๙	คำชี้แจง
จังหวัด/กลุ่มจังหวัดสระแก้ว			
แผนงาน :บริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด			
ผลผลิต :.....			
กิจกรรมหลัก :.....			
กิจกรรมย่อย (โครงการ) พัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็กเพื่อการเกษตร			
๒ . งบลงทุน		๑,๔๕๐,๐๐๐	
๒.๒ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			
๑) ราคาต่อหน่วยต่ำกว่า ๑๐ ล้าน		๑,๔๕๐,๐๐๐	-ค่าขุดลอกด้วยรถขุด เดิมกว้าง ๑๔ เมตร ยาว ๔,๐๐๐ เมตร ลึก ๒.๕๐ เมตร เป็นกว้าง ๑๔ เมตร ยาว ๔,๐๐๐ เมตร ลึก ๔ เมตร




องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองม่วง


ส่วนโยธา

โครงการ

ขุดลอกคลองทมฝาง หมู่ที่ 7,11,14




องค์การบริหารส่วนตำบล หนองม่วง ส่วนโยธา	โครงการ ขุดลอกคลองทมฝาง หมู่ที่ 7,11,14	(นายปฐมพงษ์ จันทร์ช่วน) นายช่างโยธา / เขียนแบบ	(นายรินญา เหล่าหวายนอก) หัวหน้าส่วนโยธา / ตรวจ	(นายภูมิศักดิ์ นนทัศ) ปลัด อบต. / เห็นชอบ	(นายเทอดศักดิ์ อาศัยกลาง) นายก อบต. / อนุมัติ
					วันที่
					แผ่นที่
					แบบเลขที่



รูปตัดคลองเดิม

ปากคลองกว้าง 14.00 เมตร
ลึกโดยเฉลี่ย 2.50 เมตร
ความยาว 4,000 เมตร



รูปตัดขุดลอกแล้ว

ปากคลองกว้าง 14.00 เมตร
ลึกโดยเฉลี่ย 4.00 เมตร
ความยาว 4,000 เมตร

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองม่วง ส่วนโยธา	โครงการ ขุดลอกคลองทมฝาง หมู่ที่ 7,11,14	(นายปฐมพงษ์ จันทร์อ้วน) นายช่างโยธา / เขียนแบบ	(นายวินญา เหล่าหวายนอก) หัวหน้าส่วนโยธา / ตรวจ	(นายภูมิสิทธิ์ นนท์ตา) ปลัด อบต. / เห็นชอบ	(นายเทอดศักดิ์ อาศัยกลาง) นายก อบต. / อนุมัติ	วันที่ แผ่นที่ แบบเลขที่

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้างเบื้องต้น

หน่วยงาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองม่วง **แบบ ปร. 5**

ประเภท ขุดลอกคลองทมฝาง กว้าง 14.00 เมตร ยาว 4,000 เมตร ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 45,000 ลบ.ม.

เจ้าของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองม่วง

สถานที่ก่อสร้าง คลองทมฝาง หมู่ที่ 11,7 และ 14 ตำบลหนองม่วง อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองม่วง

ประมาณราคาตามแบบ ปร. 4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 23 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
	ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน				
1	ประเภทงานชลประทาน	1,094,850.00	1.3274	1,453,303.89	
	เงื่อนไข เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.....%				
	เงินประกันผลงานหัก .....5.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ .....7.....%				
	ส่วนที่ 2 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด				
	ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด				
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			**1,453,303.89**	
	คิดเป็นเงินประมาณ **1,450,000.00** บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)				
	ตัวอักษร **หนึ่งล้านสี่แสนห้าหมื่นบาทถ้วน**				
	ขนาดหรือพื้นที่ถนนดิน		ตร.ม.		
	เฉลี่ยราคาประมาณ		บาท/ตร.ม.		

ผู้ประมาณราคา .....

(นายรินญา เหล่าหวายนอก)

หัวหน้าส่วนโยธา

ประมาณราคาค่า ขุดลอกคลองทมฝาง กว้าง 14.00 เมตร ยาว 4,000 เมตร ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 45,000 ลบ.ม. **แบบ ปร. 4 แผ่นที่ 1**

สถานที่ก่อสร้าง คลองทมฝาง หมู่ที่ 11,7 และ 14 ตำบลหนองม่วง อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว

หน่วยงาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองม่วง ประมาณการเมื่อวันที่ 23 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานขุดลอก								
1	- ค่าขุดลอกด้วยรถขุด	45,000.00	ลบ.ม.			24.33	1,094,850.00	1,094,850.00	ราคาน้ำมันดีเซล
2	- ป้ายโครงการ	1.00	ป้าย						27.00-27.99
	รวมค่าแรงและค่าวัสดุ							1,094,850.00	บาท/ลิตร

ผู้ประมาณราคา .....

(นายรินญา เหล่าหวายนอก)

หัวหน้าส่วนโยธา