

กลุ่มงาน ยข.สนจ.สก.
เลขที่ ๑๒๕
วันที่ 0 1 ต.ค. 2569 เวลา

ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว
เลขรับที่ 19680
วันที่ 30 ก.ย. 2569
เวลา น

ที่ สก ๐๐๑๘.๒/๑๗๐

ที่ทำการปกครองจังหวัดสระแก้ว
ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว
ถนนสุวรรณศร สก ๒๗๐๐๐

๒๙ กันยายน ๒๕๖๙

สำนักงานจังหวัดสระแก้ว
เลขรับที่ ๗๔๒๐
วันที่ 30 ก.ย. 2569
เวลา น.

เรื่อง การประกาศราคากลาง

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว

อ้างถึง ประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการฯ ลงวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๙

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาการกำหนดราคากลาง จำนวน ๑ ชุด

ตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๙ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ให้หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง กำหนดให้งานก่อสร้างทุกครั้ง ให้หน่วยงานของรัฐที่จะมีการจ้างก่อสร้างประกาศเปิดเผยข้อมูลราคากลางทางเว็บไซต์ของหน่วยงานรัฐฯ นั้น

จังหวัดสระแก้ว โดยที่ทำการปกครองจังหวัดสระแก้ว ได้กำหนดราคากลางงานจ้างปรับปรุงห้องกลุ่มงานความมั่นคง ที่ทำการปกครองจังหวัดสระแก้ว ณ ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว ตำบลท่าเกษม อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว เรียบร้อยแล้ว ดังนั้น จึงขอส่งสำเนาการกำหนดราคากลางงานจ้างฯ ก่อสร้างดังกล่าว เพื่อนำลงในเว็บไซต์ของสำนักงานจังหวัดสระแก้วต่อไป รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุเทพ ชัยวัฒน์)
ปลัดจังหวัดสระแก้ว

กลุ่มงานความมั่นคง
โทร. ๐ ๓๗๔๒ ๕๑๒๐
โทรสาร ๐ ๓๗๔๒ ๕๑๒๑

สรุปผลราคาค่าก่อสร้าง แบบ ปร.6

ส่วนราชการ จังหวัดสระแก้ว

งาน งานปรับปรุงห้องกลุ่มงานความมั่นคง **เจ้าของอาคาร / งาน** จังหวัดสระแก้ว

สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์ราชการจังหวัดสระแก้ว ตำบลท่าเกษม อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กรมโยธาธิการ **แบบเลขที่**

ประมาณการตามแบบ ปร. 4 **จำนวน** 2 **แผ่น**

ประมาณราคาเมื่อวันที่ **เดือน** กันยายน **พ. ศ.** 2569

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
1	งานปรับปรุงห้อง	498,000.00	
สรุป	ราคาก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	498,000.00	
	คิดเป็นเงินประมาณเพียง	498,000.00	
	ตัวอักษร (**สี่แสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน**)		
	ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร - ตร.ม.		
	เฉลี่ยราคาประมาณ - บาท / ตร.ม.		

คณะกรรมกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ..... ประธานกรรมการฯ

(นายประเสริฐ สิงห์ทอง)

เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ..... กรรมการฯ

(นายนพัฐกรณ์ ชัยนพพงษ์)

เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ

ลงชื่อ..... กรรมการฯ

(นายอภิชาติ แก้วศรี)

วิศวกรโยธาชำนาญการ

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง **แบบ ปร.5**

ส่วนราชการ จังหวัดสระแก้ว

งาน งานปรับปรุงห้องกลุ่มงานความมั่นคง **เจ้าของอาคาร / งาน** จังหวัดสระแก้ว

สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์ราชการจังหวัดสระแก้ว ตำบลท่าเกษม อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กรมโยธาธิการ **แบบเลขที่**

ประมาณการตามแบบ ปร. 4 **จำนวน** 2 **แผ่น**

ประมาณราคาเมื่อวันที่ **เดือน** กันยายน **พ. ศ.** 2569

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและแรงงาน รวมเป็นเงิน	FACTOR F	จำนวนเงิน บาท/ สต.	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	347,247.55	1.3073	453,956.72	
2	งานครุภัณฑ์	44,200.00		44,200.00	
	<u>เงื่อนไข</u>				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
สรุป	ราคาก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			498,156.72	
	คิดเป็นเงินประมาณเพียง			**498,000.00**	
	ตัวอักษร (**สี่แสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน**)				
	ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร - ตร.ม.				
	เฉลี่ยราคาประมาณ - บาท / ตร.ม.				

คณะกรรมกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ..... ประธานกรรมการฯ

(นายประเสริฐ สิงห์ทอง)

เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ..... กรรมการฯ

(นายนพัฐกรณ์ ชัยนพพงษ์)

เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ

ลงชื่อ..... กรรมการฯ

(นายอภิชาติ แก้วศรี)

วิศวกรโยธาชำนาญการ

ประมาณการราคา งานปรับปรุงห้องกลุ่มงานความมั่นคง ปร. 4 น.1/2

สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์ราชการจังหวัดสระแก้ว ตำบลท่าเกษม อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

ประมาณการโดย นายอภิชาติ แก้วศรี วิศวกรโยธาชำนาญการ วันที่ เดือน กันยายน พ. ศ. 2569

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
	1. งานสถาปัตยกรรม								
1.1	**งานผนัง**								
	- รื้อถอนผนังอลูมิเนียม+ประตู	1.00	l.s	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	
	- ผนังยิปซั่มบอร์ด หนา 9 มม.โครงเคร่าซีลาย @ 0.40 ม.	14.35	ตร.ม.	500.00	7,175.00	133.00	1,908.55	9,083.55	
	ฉาบเรียบทาสี								
	รวมงาน 1.1							10,083.55	
1.2	**งานตกแต่ง พื้น**								
	- รื้อถอนสิ่งขีดขว้างขนย้ายของ	1.00	l.s	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	
	- งานกระเบื้องยางลายไม้พร้อมโฟม SPC คลิ๊กล็อค หนา 6 มม.	124.00	ตร..ม.	880.00	109,120.00	120.00	14,880.00	124,000.00	
	- บัวไม้ pvc 4"	44.00	ม.	200.00	8,800.00	41.00	1,804.00	10,604.00	
	รวมงาน 1.2							136,604.00	
1.3	**งานฝ้าเพดาน**								
	- รื้อถอนฝ้าเพดานยิปซั่มบอนด์ 9 มม.ฉาบเรียบโครงเคร่าเหล็ก	124.00	ตร.ม.	0.00	0.00	26.00	3,224.00	3,224.00	
	- ฝ้าเพดานยิปซั่มบอนด์ 9 มม.ฉาบเรียบโครงเคร่าเหล็ก	124.00	ตร.ม.	250.00	31,000.00	75.00	9,300.00	40,300.00	
	ชุปสังกะสี @0.40x0.80 ม.								
	รวมงาน 1.3							43,524.00	
1.4	**งานทาสี**								
	- ทาสีน้ำอะครีลิคฝ้าเพดาน	124.00	ตร.ม.	45.00	5,580.00	31.00	3,844.00	9,424.00	
	- ทาสีน้ำอะครีลิคผนัง	168.00	ตร.ม.	50.00	8,400.00	31.00	5,208.00	13,608.00	
	รวมงาน 1.4							23,032.00	
1.5	**งานประตู**								
	- เปลี่ยนประตูอลูมิเนียมบานสวิงคู่ทางเข้า	1.00	ชุด	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00	
	- ย้ายชุดผนังอลูมิเนียมมาปรับและติดตั้งใหม่	1.00	ชุด	13,500.00	13,500.00	0.00	0.00	13,500.00	ค่าแรง+อุปกรณ์
	รวมงาน 1.5							29,500.00	

ประมาณการราคา งานปรับปรุงห้องกลุ่มงานความมั่นคง ปร. 4 น.2/2

สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์ราชการจังหวัดสระแก้ว ตำบลท่าเกษม อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

ประมาณการโดย นายอภิชาติ แก้วศรี วิศวกรโยธาชำนาญการ วันที่ เดือน กันยายน พ. ศ. 2569

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	รวมเงิน (บาท)	
1.6	งานปิวซิน								
	- กรุผนังลามิเนต+ตัวอักษร	1.00	ชุด	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	
	- กรุผนังลามิเนต+ตัวอักษร (ประตูทางเข้า)	1.00	ชุด	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	
	รวมงาน 1.6							**65,000.00**	
2	**งานระบบไฟฟ้า**								
	- ย้ายระบบตู้ควบโคมไฟและสื่อสาร	1.00	l.s	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	
	- เต้ารับ	11.00	จุด	130.00	1,430.00	90.00	990.00	2,420.00	
	- อุปกรณ์+สายไฟ	1.00	l.s	3,000.00	3,000.00	1,000.00	1,000.00	4,000.00	
	- รื้อถอน โคม 2x36 W ขนาด 0.30x1.20 ม.	20.00	ชุด	0.00	0.00	50.00	1,000.00	1,000.00	
	- โคมพาแนล 40 W ขนาด 0.30x1.20 ม.	14.00	ชุด	1,500.00	21,000.00	138.00	1,932.00	22,932.00	
	- โคมพาแนล 40 W ขนาด 0.60x0.60 ม.	4.00	ชุด	1,400.00	5,600.00	138.00	552.00	6,152.00	
	รวมงาน 1.5							**39,504.00**	
	รวมงาน 1-2							**347,247.55**	
3	**งานครุภัณฑ์**								
	-ม่านปรับแสงขนาด 1.1x2.2.0 ม.	1.00	ชุด	4,900.00	4,900.00	0.00	0.00	4,900.00	
	- ม่านปรับแสงขนาด 2.0x2.50 ม.	3.00	ชุด	10,000.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	
	- ม่านปรับแสงขนาด1.1x4.20 ม.	1.00	ชุด	9,300.00	9,300.00	0.00	0.00	9,300.00	
	รวมงาน 3							**44,200.00**	

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ปรับปรุงห้องกลุ่มงานความมั่นคง ที่ทำการปกครองจังหวัดสระแก้ว

๒. หน่วยงานเจ้าของงบประมาณ ที่ทำการปกครองจังหวัดสระแก้ว

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๙๕,๐๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

๔. ลักษณะงาน เป็นงานจ้างปรับปรุงห้องกลุ่มงานความมั่นคง ที่ทำการปกครองจังหวัดสระแก้ว งานผนัง รื้อถอนผนังอลูมิเนียม ประตู ผนังยิปซั่นบอร์ด งานตกแต่งพื้น รื้อถอนสิ่งขีดขวางขนย้ายของ งานกระเบื้อง งานฝ้าเพดาน รื้อถอนฝ้าเพดานยิปซั่นบอนด์ ฉาบเรียบโครงเคร่าเหล็ก ชุปสังกะสี งานทาสี ทาสีน้ำอะครีลิคฝ้าเพดาน และผนัง งานประตูเปลี่ยนประตูอลูมิเนียมบานสวิงคู่ทางเข้า ย้ายชุดผนังอลูมิเนียม งานบิวอินกรุผนังลามิเนต+ตัวอักษร งานบิวอินกรุผนังลามิเนต+ตัวอักษร (ประตูทางเข้า) งานระบบไฟฟ้า ย้ายระบบตู้ควบไฟฟ้าและสื่อสาร ฯลฯ ตามแบบแปลนที่วิศวกรโยธาชำนาญการ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกปี่ฆ้อง เป็นผู้ออกแบบ

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๙ เป็นเงิน ๔๕๓,๘๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนห้าหมื่นสามพัน-แปดร้อยบาทถ้วน) (เฉพาะราคางานอาคาร)

๖. แหล่งที่มาของราคากลาง สืบราคาจากท้องตลาด

๗. บัญชีประมาณการราคากลาง ประมาณราคากลางตามรูปแบบของงานก่อสร้างที่ได้มีการคำนวณตามหลักวิชาการในทางช่าง เป็นงานประเภทงานอาคาร

๗.๑ แบบสรุป ปร.๔

๗.๒ แบบสรุป ปร.๕

๗.๓ แบบสรุป ปร.๖

๘. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ประกอบด้วย

๘.๑ นายประเสริฐ สิงห์ทอง	ตำแหน่ง เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ	เป็นประธาน
๘.๒ นายนพัฐกรณ์ ชัยนพพงษ์	ตำแหน่ง เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ	เป็นกรรมการ
๘.๓ นายอภิชาติ แก้วศรี	ตำแหน่ง วิศวกรโยธาชำนาญการ	เป็นกรรมการ

ลงชื่อ ..... ลงชื่อ ..... ลงชื่อ .....

(นายประเสริฐ สิงห์ทอง) (นายนพัฐกรณ์ ชัยนพพงษ์) (นายอภิชาติ แก้วศรี)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ปรับปรุงห้องกลุ่มงานความมั่นคง ที่ทำการปกครองจังหวัดสระแก้ว

๒. หน่วยงานเจ้าของงบประมาณ ที่ทำการปกครองจังหวัดสระแก้ว

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๙๕,๐๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

๔. ลักษณะงาน เป็นงานจ้างปรับปรุงห้องกลุ่มงานความมั่นคง ที่ทำการปกครองจังหวัดสระแก้ว ณ ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว ต.ท่าเกษม อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว โดยงานครุภัณฑ์ งานม่านปรับแสง ตามแบบแปลนที่วิศวกรโยธาชำนาญการองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปี่ฆ้อง เป็นผู้ออกแบบ

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๙ เป็นเงิน ๔๔,๒๐๐.๐๐ บาท (สี่หมื่นสี่พันสองร้อยบาทถ้วน) (เฉพาะราคางานครุภัณฑ์)

๖. แหล่งที่มาของราคากลาง สืบราคาจากท้องตลาด

๗. บัญชีประมาณการราคากลาง ประมาณราคากลางตามรูปแบบของงานก่อสร้างที่ได้มีการคำนวณตามหลักวิชาการในทางช่าง เป็นงานประเภทงานอาคาร

๗.๑ แบบสรุป ปร.๔

๗.๒ แบบสรุป ปร.๕

๗.๓ แบบสรุป ปร.๖

๘. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ประกอบด้วย

๘.๑ นายประเสริฐ สิงห์ทอง	ตำแหน่ง เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ	เป็นประธาน
๘.๒ นายนพัฐกรณ์ ชัยนพพงษ์	ตำแหน่ง เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ	เป็นกรรมการ
๘.๓ นายอภิชาติ แก้วศรี	ตำแหน่ง วิศวกรโยธาชำนาญการ	เป็นกรรมการ

ลงชื่อ ..... ลงชื่อ ..... ลงชื่อ .....

(นายประเสริฐ สิงห์ทอง) (นายนพัฐกรณ์ ชัยนพพงษ์) (นายอภิชาติ แก้วศรี)